NUMERO DELLE SEZIONI			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PARZIALI	3.22	3.22	1.47	3.68	14.66	15.00	15.00	15.00	15.00	8.07	9.59	9.59	15.00	15.00	16.42
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	3.22		11.59	26.25	41.25	56.25	71.25	86.25	94.32	103.91	113.5	128.5	143.5	159.92
QUOTE TERRENO	80.04	80.04		79.15	79.20	79.40	79.52	79.60	79.60	79.67	79.70	79.70	79.60	79.57	79.44
QUOTE STRADA			80.04	80.04	80.06	80.07	80.09	80.10	80.12	80.12	80.13	80.14	80.16	80.17	80.19
QUOTE FOGN. BIANCA		78.24		78.25	78.27	78.29	78.31	78.33	78.35	78.36	78.37	78.38	78.40	78.42	78.44
QUOTE FOGN. NERA		77.89		77.90	77.92	77.94	77.96	77.98	78.00	78.01	78.02	78.03	78.05	78.07	78.09
RETTIFILI E CURVE															

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROV. DI VERONA
La Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 16/2/99 ha espresso parere ☐ favorevole ☒ favorevole con prescrizioni ....

I MEMBRI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ARRIVATO IL 13 GEN 1999
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Uff. Tecnico Edilizia Privata

I PROPRIETARI

TORTELLA LICCIA
TORTELLA GUIDO
TORTELLA NICOLA E CARLO
TORTELLA LUISA
TOMELLERI SANDRA
TORTELLA IVANA
TOMELLERI MARIA

KREOS
CLAUDIO TEZZA
architetto
VIA BONZANINI, 9
37136 – VERONA
Tel. 045/8201961
Fax 045/8202150

STUDIO TECNICO
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
CALCOLI C.A.
Ing. CAZZADOR BENIAMINO
VIA VERONA,78
CASELLE DI SOMMACAMPAGNA
VERONA
Telefono e Fax 045-8581137

Modifica	Nr.:	Data:	Operatore:
	☒	18.12.1998	GEOM.ROCHA

Committente:
LOTTIZZAZIONE TORTELLA

Progettista e Direttore Lavori:

TAVOLA:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN CASELLE DI SOMMACAMPAGNA – VIA TEZZE

Dim. Foglio: A/1
Scala: 1 : 200

Titolo:
PROFILO LONGITUDINALE DELLA STRADA DI LOTIZZAZIONE

Nome-CAD: TAV8–PROFILO
Tav. Nr.: –08–